

Укрупненный расчет стоимости строительства свайного фундамента.



Основание: Эскиз-эxpликация*
 Местоположение: ?
 Мобилизация: Без учета мобилизации**

	Стоимость	Комплектация 1	Комплектация 2
Сваи (76шт. Размер: 0,3м x 0,3м x 1м)			
Бурение.			
Асбестоцементные обсадные трубы.			
Арматурный каркас свай.			
Бетон М300			
Итого сваи.	192 000р.	x	x
Ростверк (1,0м) x (0,4м)			
Опалубка, арматура, бетон М300, изоляция.			
Итого ростверк.	508 000р.	x	x
Земляные работы			
Поднятие уровня грунта (используется ранее изъятый грунт)	65 664р.	x	x
Устройство подушки под монолитную плиту 0,3м	113 000р.	x	x
Перекрытие			
Монолит (Опалубка, арматура, бетн М300, гидроизоляция)	387 500р.	x	
Сборное перекрытие. (Плиты, доставка монтаж)	304 200р.		x
Устройство монолитного обвязочного пояса, забутовывание стыков.	91 440р.		x
Итого:	1 266 164р.		1 274 304р.

* - необходимо наличие проекта раздела (КР). Стоимость от 20 000 руб.

** - мобилизационные и накладные расходы, определяются после обследования строй-площадки (до 15% от общей стоимости)