

Укрупненный расчет стоимости возведения гаража на три машиноместа

28.08.2010



Основание: Эскиз - экспликация
 Местоположение: Клинский р-он
 Мобилизация объекта: ?

Площадь застройки: 69м2
 Полезная площадь: 51м2

Наименование	Стоимость (руб)	Вариант 1	Вариант 2	Вариант 3
Мобилизация объекта				
Обустройство строительной площадки, доставка инструмента, строительного вагончика, временные коммуникации.		Заполняется после обследования объекта		
Фундамент				
Фундаментная плита h=0,25	285 300	X		
Фундамент (ленточный, монолитный) h=1,2 м; b=0,3м	178 800			X
Фундамент (ленточный, монолитный) h=1,0 м; b=0,3м	148 500		X	
Пол 1-го этажа (монолитармированный) h=0,15м	157 500		X	X
Стены				
Наружные и внутренние стены h=3м (стеновой блок из кер./бет.) электрика, прокладка кабелей до потребителей, установка розеток, автоматов, выключателей.	245 120	X	X	X
Въездные ворота.	Отсутствует ТЗ			
Отделка				
Штукатурка фасада.	77 000	X	X	X
Внутренняя отделка потолка пластиковыми панелями	51 000		X	X
Внутренняя отделка стен штукатурка	91 400			X
Кровля				
Стропильная система (металлокаркас)	129 000			X
Стропильная система (дерево)	101 000	X	X	
Металлочерепица	76 000	X	X	X
Итого:		784 420	882 420	1 032 120

