



Основание:
 Местоположение:
 Мобилизация объекта: ?
 Площадь застройки: 7 x 10

Наименование работ	Стоимость (работы и материал)	Вариант 1	Вариант 2	Вариант 3	Вариант 4
Мобилизация объекта					
Обустройство строительной площадки, доставка инструмента, строительного вагончика. Устройство временные коммуникации, сооружений Индивидуальное проектирование (КР)		Заполняется после обследования стройплощадки и доступной инфраструктуры.			
Фундамент					
Монолитно армированный. Ростверк (0,4м x 0,4м) на сваях (0,4м x 0,4м x 1,9м).	345 000р.	X	X	X	
Плита пола монолит (0,25м)	175 500р.			X	X
Монолитная лента (вниз 1,5м; вверх 0,7м; ширина 0,5м)	423 000р.				X
Дренажная система 50 м.пог.	87 500р.				X
Стены					
Керамзитобетонные блоки 0,2м, утеплитель 0,1м, штукатурка (шпаклевка) фасада.	567 000р.	X			
Керамзитобетонные блоки 0,2м, облицовочный кирпич. Арболит (древобетон), утеплитель 0,1м, штукатурка (шпаклевка) фасада.	687 000р.			X	
Стены по технологии Durisol, монолитно армированные, утепленные. (ширина 0,375м)	819 700р.		X		X
Пол первого этажа (брус 0,2м x 0,2м)	117 600р.	X	X		
Перекрытие первого этажа (брус 0,2м x 0,2м)	117 600р.	X	X	X	
Перекрытие первого этажа монолит (0,2м)	162 000р.				X
Остекление КВЕ 70	98 500р.		X	X	X
Кровля					
Стропильная система с огнебиозащитой	191 100р.	X	X	X	X
Устройство кровли из металлочерепицы	98 900р.	X	X		
Устройство мягкой кровли	157 300р.			X	X
Утепление и изоляция кровли	81 200р.		X	X	X
Водосточная система	63 000р.		X	X	X
Итого:		1 437 200	1 793 300	1 916 200	2 258 800р.
Стоимость общестроительных работ на 1 кв.м по общей площади:		13 307р.	16 605р.	17 743р.	20 915р.